

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	A17.02.013	1 Sicurezza Parco Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da 1,4 /1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni:					
	A17.02.013.b	b) del peso di Kg.1,500 al mq, plastificata recinzione plastificata a rete metallica zincata a maglie romboidali 250,00 x 2,00		500,00			
		Sommano A17.02.013.b	mq	500,00	€ 5,33		€ 2.665,00
2	A17.02.012	Pilastrini in ferro plastificati, di forma piramidale e traliccio, per sostegno di reti metalliche per recinzione, forniti e posti in opera compreso basamento in calcestruzzo di cemento di 40x20x30 cm:					
	A17.02.012.a	a) altezza di 2,00 m Pilastrini in ferro plastificati, di forma piramidale n°1/2.00m x recinzione plastificata a rete metallica zincata a maglie romboidali 250,00/2,00		125,00			
		Sommano A17.02.012.a	cad	125,00	€ 31,32		€ 3.915,00
3	PA01	Fornitura e posa in opera di tornello in acciaio, simile a un cancelletto girevole, posto all'entrata di uffici, locali pubblici, musei ecc., che consente l'accesso di una sola persona per volta. I tornelli meccanici usano un <u>cricchetto</u> (un ingranaggio dotato di un dente d'arresto per impedire il ritorno) per consentire la rotazione in una sola direzione, permettendo il passaggio delle persone in un solo senso.  Il tutto fornito e posto in opera funzionante a regola d'arte.  A corpo					
		n°1 tornello		1,00			
		Sommano PA01	c.po	1,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00
		Sommano 1 Sicurezza Parco					€ 10.080,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riepilogo					
		1 Sicurezza Parco					€ 10.080,00
	ImpC	Sommano					€ 10.080,00
							<u>€ 10.080,00</u>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**TOTALI PER CATEGORIA**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO</b>	<b>IMPORTO CATEGORIE</b>	<b>IMPORTO MISURE</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	<b>IMPORTO NETTO</b>	<b>% CORPO</b>	<b>%</b>
1	Sicurezza Parco	€ 10.080,00	€ 10.080,00	€ 10.080,00	€ 10.080,00		100,00%
	TOTALE	€ 10.080,00	€ 10.080,00	€ 10.080,00	€ 10.080,00		100,00%